

Коммерческое предложение на б.у. бугельный подъёмник TatraPoma LV – F12/ 22 - 30 KW

Описание:

- * Подъёмник для лыж типа LV-F12/22 кВт.
- * Подъёмник LV-F12 в настоящее время смонтирован и полностью готов к эксплуатации с полной проектной документацией.
- Поверхность устройства покрыта горячим цинкованием.
- * Горнолыжный подъёмник LV-F12 от TATRAPONA спроектирован, изготовлен и собран в соответствии со стандартами STN и EN ISO 9001:2001.
- После демонтажа устройства LVF 12 в том месте, где оно эксплуатировалось, и повторной сборки и ввода в эксплуатацию в другом месте необходимо, чтобы устройство было полностью реконструировано, а после ввода в эксплуатацию было проведено официальное тестирование.

Технические параметры:

- * Обозначение типа F - 12
- * Длина подъёмника (м)..... 720
- * Перепад высот (м)..... 100
- * Транспортная скорость (м /с)..... 2,6
- * Пропускная способность (чел./час)..... 550
- * Буксировочное оборудование (шт)..... 40
- * Мощность электродвигателя (кВт)..... 22 – 30
- * Электрич. подстанция (преобразователь частоты).....1 шт.
- * Диаметр троса (мм)..... 12,5
- * Приводная станция полная 1 шт.
- * Опоры..... 9 шт.
- * Информационные табло 9 шт.
- * Барьеры безопасности СТОП 1 – 2.....2 шт.
- * ДПК (SPL) в комплекте с роликом.....9 шт.
- * Натяжка троса – механическая на верхней станции....1 шт.
- * Год выпуска..... 2000
- * Год реконструкции.....2022
- * Конструкции приводной и возвратной станции: покрыты полиуретановой краской
- * Столбы опор, верхние фрагменты опор: покрыты полиуретановой краской

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Полный комплект проектов в области электротехники.
- Полный комплект проектов в области машиностроения.
- * Перечень металлургических аттестаций и сертификатов, деклараций о соответствии.
- * Отчет о сборочных испытаниях и полном тестировании технологии подъёмника LVF 12.
- * Декларация о соответствии, основанная на сертификации подсистем, безопасности и компонентов Уполномоченным органом.
- * Руководство по эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Полная поставка технологии: в течение 21 дней с момента оплаты.

Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту отгрузки с объекта, 10% по факту прихода подъёмника на склад в Москву.

Подъёмник находится в 100% состоянии без дополнительных инвестиций!!!





































