

Коммерческое предложение на б.у. бугельный подъёмник TatraPoma LV – H 130 DDH

Описание:

- **Подъёмник TatraPoma „LV – H 130 DDH“**
- Подъёмник „LV – H 130 DDH“ полностью собран, функциональный с полной проектной документацией.
- Подъёмник „LV – H 130 DDH“ изготовлен и собран в соответствии со стандартами STN и EN ISO 9001: 2001.
- **Демонтаж подъёмника:** „LV – H 180“ в районе, где оборудование работало и вновь смонтировано и введено в эксплуатацию в другом месте, необходимо чтобы оборудование было проведено полностью отремонтировано и введено в эксплуатацию, проводится официальный тест
- **В цену входит:** комплектные металлические части бывшие в употреблении (**конструкции нижней и верхней станции и опор, роликовые батареи, бугеля, редуктор, двигатель, трос – хороший в рабочем состоянии**) и б.у. электрооборудование - в рабочем состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ : / в современном состоянии /

- Тип подъёмника „LV – H 130 DDH“
- Длина подъёмника..... 1 000 м
- Перепад высоты 252 м
- Скорость каната..... 1,2 – 4,2 м / с
- Производительность..... 900 чел / час.
- Буксирные устройства 135 шт.
- Мощность электродвигателя 75 кВт
- Электрическая подст. (Преобразователь частоты)..... 1 шт.
- Диаметр троса - каната (мм) 16 мм.
- Приводная станция полная 1 шт.
- Количество опор. 10 шт.
- Информационные щиты 10 шт.
- Барьеры безопасности СТОП 1 - 2 2 шт.
- ДПК (SPL) в комплекте с роликом 20 шт.
- Натяжка троса – гидравлические на верхней станции... 1 шт.
- Несущие конструкции приводной и возвратной станции: оцинкованные
- Столбы опор, верхняя часть опор: оцинкованные
- Направление движения..... левое
- Год выпуска 2008

➤ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Полные проекты электрические чертежи.
- Полный набор технологических чертежей.
- Список аттестаций и сертификатов, деклараций о соответствии.
- Протокол о сборке и испытания полной технологии
- Декларация соответствия на основе сертификации подсистем, безопасность.

В основную цену не входит: / ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА /

- Транзит / транспорт /
- Загрузка / погрузка и разгрузка /

Доставка и сборы

- Разборка и погрузка: до 14 дней после оплаты.
- Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту отгрузки с объекта, 10% по факту прихода подъёмника на склад в Москву.
- На подъёмника гарантия два года с даты ввода в эксплуатацию.

**Подъёмник находится на 100% в отличном состоянии!!!
Без дальнейших инвестиций.**



















