

Коммерческое предложение на б.у. бугельный подъёмник TatraPoma LV – F10.

Описание:

- **Подъёмник TatraPoma „LV – F10“**
- Подъёмник „LV – F10“ полностью собран, функциональный с полной проектной документацией .
- Подъёмник TatraPoma „LV – F10“ изготовлен и собран в соответствии со стандартами STN и EN ISO 9001: 2001 .
- **После демонтажа устройства:** „LV – F10“ в районе, где оборудование работало и вновь смонтированы и введены в эксплуатацию в другом месте , необходимо чтобы оборудование было проведено полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию проводится официальный тест .
- **В цену входит:** комплектные металлические частины бывшие в употреблении (конструкция нижней и верхней станции и опор, роликовые батареи, бугеля, редуктор, двигатель, трос – хороший в рабочем состоянии) и б.у. электрооборудование - в рабочем состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ : / в современном состоянии /

- Типа подъёмника..... „LV – F10“
- Длина подъёмника..... 720 м
- Перепад высоты 120 м
- Скорость каната – макс. 2.5 м / с
- Производительность..... 550 чел / час.
- Буксирные устройства 50 шт.
- Мощность электродвигателя 30 кВт
- Электрическая подстанция (две скорости).....1 шт.
- Диаметр троса - каната (мм) 12,5 мм.
- Приводная станция полная1 шт.
- Количество опор.9 шт.
- Информационные щиты 9 шт.
- Барьеры безопасности СТОП 1 - 2 2 шт.
- ДПК (SPL) в комплекте с роликом 9 шт.
- Натяжка троса – механическая на верхней станции .. 1 шт.
- Несущие конструкции приводной и возвратной станции: неоцинкованные
- Столбы опор, верхние части опор: неоцинкованные
- Год выпуска2001

➤ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Полные проекты электрические чертежи.
- Полный набор технологических чертежей.
- Список аттестаций и сертификатов, деклараций о соответствии.
- Протокол о сборке и испытания полной технологии
- Декларация соответствия на основе сертификации подсистем, безопасность.

В основную цену не входит: / ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА /

- Транзит / транспорт /
- Загрузка / погрузка и разгрузка /

Доставка и сборы

- Разборка и погрузка: до 24 дней после оплаты.
- Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту отгрузки с объекта, 10% по факту прихода подъёмника на склад в Москву.

Подъёмник находится в 100% хорошем состоянии !!!

















