

Коммерческое предложение на б.у. бугельный подъёмник TatraPoma LV – F12/30 KW

Описание:

- * Подъёмник для лыж типа LV-FP 12 / 30 кВт.
- * Подъёмник для лыж LV-FP 12 в настоящее время собран и полностью функционирует с полной проектной документацией.
-
- Поверхность устройства покрыта горячим цинкованием.
-
- * Горнолыжный подъёмник LV-FP 12 от TATRAPONA спроектирован, изготовлен и собран в соответствии со стандартами STN и EN ISO 9001:2001.
-
- После демонтажа устройства LV-FP 12 в том месте, где оно эксплуатировалось, и повторной сборки и ввода в эксплуатацию в другом месте необходимо провести полную реконструкцию устройства и официальное тестирование после ввода в эксплуатацию.

Технические параметры:

- * Обозначение типа FP-12
- * Год выпуска 2005
- * Длина подъёмника (м)..... 785
- * Перепад высот (м)..... 110
- * Транспортная скорость (м /с)..... 2,6
- * Пропускная способность (чел./час)..... 650
- * Буксировочное оборудование (шт)..... 50
- * Мощность электродвигателя (кВт)..... 30
- * Диаметр троса (мм)..... 12,5
- Электростанция укомплектована 1 ШТ
- Канатные опоры укомплектованы 10 шт
- Информационные табло 10 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- * Распределительный щит с инвертором OMRON - YASKAWA 1 ШТ
- * Ограничители безопасности 1 и 2, ограничительные грузы 3 шт

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Полный комплект проектов в области электротехники.
- Полный комплект проектов в области машиностроения.
- * Перечень металлургических аттестаций и сертификатов, деклараций о соответствии.
- * Отчет о сборочных испытаниях и полном тестировании технологии подъёмника LV - FP 12.
- * Декларация о соответствии, основанная на сертификации подсистем, безопасности и компонентов Уполномоченным органом.
- * Руководство по эксплуатации.

~~~~~

### УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Полная поставка технологии: в течение 20 дней с момента оплаты.

Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту отгрузки с объекта, 10% по факту прихода подъёмника на склад в Москву.

Гарантийные условия: на LV-F12 после реконструкции распространяется гарантия

в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию, при условии, что конструкция будет перенесена в соответствии с технической документацией на оборудование.



















