

Коммерческое предложение на б.у. бугельный подъёмник TatraPoma LV – F12/22 KW

Описание:

* Подъёмник для лыж типа LV-F12/22 кВт.
* Подъёмник LV-F12 в настоящее время смонтирован и полностью готов к эксплуатации с полной проектной документацией.

• Поверхность устройства покрыта горячим цинкованием.

* Горнолыжный подъёмник LV-F12 от TATRAPOMA спроектирован, изготовлен и собран в соответствии со стандартами STN и EN ISO 9001:2001.

• После демонтажа устройства LVF 12 в том месте, где оно эксплуатировалось, и повторной сборки и ввода в эксплуатацию в другом месте необходимо, чтобы устройство было полностью реконструировано, а после ввода в эксплуатацию было проведено официальное тестирование.

Технические параметры:

* Обозначение типа F - 12
* Длина подъёмника (м)..... 785
* Перепад высот (м)..... 98,6
* Транспортная скорость (м /с)..... 2,5
* Пропускная способность (чел./час)..... 500
* Буксировочное оборудование (шт)..... 50
* Мощность электродвигателя (кВт)..... 22
* Диаметр троса (мм)..... 12,5
• Электростанция укомплектована 1 шт.
• Опоры..... 9 шт.
• Информационные табло 10 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

* Распределительный щит с инвертором OMRON-YASKAWA / новый/..... 1 ШТ
* Ограничители безопасности 1 и 2, ограничительные грузы / новые/..... 3 шт

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

• Полный комплект проектов в области электротехники.
• Полный комплект проектов в области машиностроения.
* Перечень металлургических аттестаций и сертификатов, деклараций о соответствии.
* Отчет о сборочных испытаниях и полном тестировании технологии подъёмника LVF 12.
* Декларация о соответствии, основанная на сертификации подсистем, безопасности и компонентов Уполномоченным органом.
* Руководство по эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Полная поставка технологии: в течение 7 дней с момента оплаты.

Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту отгрузки с объекта, 10% по факту прихода подъёмника на склад в Москву.

Гарантийные условия: на **LV-F12** после реконструкции распространяется гарантия в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию, при условии, что конструкция будет перенесена в соответствии с технической документацией на оборудование.























